

設計図書に関する質問回答書

令和 7年 2月 7日

鶴岡市病院事業管理者 八 木 実

工事名 鶴岡市立荘内看護専門学校移転新築外構工事

図面番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 1 2章仮設工事において3. 仮囲いが適用されていますが共通仮設費として率分計上に含めるのでしょうか。	A型バリケード：H=0.8mにて、率分計上に含めてください。
4	詳細図 K(南側既存擁壁部)に浸透型撥水材塗布と表記されていますが内訳書にありませんが計上するのでしょうか。	計上しなくてよろしいです。
4	詳細図 E(砂利敷き)において洗い砂利25mm \times 100と表記してありますが、市内で流通している洗い砂利だと白系に限定されるとないようです。市販の玉砂利(旧白那智石等)の使用でしょうか。(かなりの金額になると思われます。)	市内で流通している洗い砂利とします。
5	詳細図 P(車両侵入防止塀)において寸法が明記されておられません。W900、D200 でよろしいでしょうか。又、杉板型枠は両面ですか、小口も杉板型枠でしょうか。	寸法は、お見込のとおりです。杉板型枠の範囲は、片面(W900、H1,200)です。
次頁に続く		

荘内病院
-7.2-6
管理課

図面番号	質問事項	回答
5	詳細図(東側困障)において杉板型枠は道路面だけでよろしいでしょうか。(片面がコンクリート打放しと表記あり)	お見込みのとおりです。
8	駐車場(新設)の外灯の点滅は千鳥点滅回路と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	駐車場(既存)の電気引込みは外灯専用の低圧引込みと考えてよろしいでしょうか。その場合別途電力申請費が必要となるのではないのでしょうか。	お見込みのとおりです。 電力申請費は、別途とします。
8	引込ポールに開閉器盤が表示されていますが、内訳にありません。引込ポールの項目に含んで計上でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	外灯灯具取付け、引込ポールの接続作業等で高所作業車が必要と考えますが項目を増やして計上してよろしいでしょうか。	積算においては、 外灯器具、引込ポールの各項目に計上しています。 項目を増やし計上でも構いません。